



Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento					
Município de Itapuca - RS			Itapuca - RS	Ento no da Praça Frei Pio Boschetti, Centro, Itapuca - RS	Capeamento Asfáltico em CBUQ					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		
jun-23	Não	Porto Alegre / RS	Execução de Reperfilagem, Capeamento Asfáltico em CBUQ, Acessibilidade e Sinalização	24.03%						

				Trecho 01	Trecho 02	Trecho 03							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Execução de Reperfilagem, Capeamento Asfáltico em CBUQ, Acessibilidade e Sinalização</b>													
<b>1.</b>	<b>Capeamento Asfáltico em CBUQ</b>												
<b>1.1.</b>	<b>Administração Local</b>												
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Mês	3,00			3,00							
<b>1.2.</b>	<b>Serviços Preliminares</b>												
1.2.0.1.	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	1,00									
1.2.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00			1,00							
1.2.0.3.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	597,00	173,00	184,00	240,00							
<b>1.3.</b>	<b>Reperfilagem</b>												
<b>1.3.1.</b>	<b>Ligação RR2C</b>												
1.3.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EXCLUSIVE TRANSPORTE (REF. 96402)	M2	3.555,00	1.196,00	1.104,00	1.255,00							
1.3.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) - Transporte Refinaria	TXKM	242,08	81,60	74,80	85,68							
1.3.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	53,40	18,00	16,50	18,90							
1.3.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	20,65	6,96	6,38	7,31							
1.3.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	53,40	18,00	16,50	18,90							
1.3.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	28,48	9,60	8,80	10,08							
<b>1.3.2.</b>	<b>Binder 3 cm</b>												
1.3.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95996)	M3	106,65	35,88	33,12	37,65							
1.3.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	3.199,50	1.076,40	993,60	1.129,50							
1.3.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	1.237,14	416,21	384,19	436,74							
1.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	1.706,40	574,08	529,92	602,40							


 Frente de Obra:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Trecho 01	Trecho 02	Trecho 03							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	2.339,20	787,44	726,24	825,52							
1.3.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	516,00	173,70	160,20	182,10							
<b>1.4.</b>	<b>CBUQ</b>												
<b>1.4.1.</b>	<b>Ligação RR2C</b>												
1.4.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, EXCLUSIVE TRANSPORTE (REF. 96402)	M2	3.555,00	1.196,00	1.104,00	1.255,00							
1.4.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) - Transporte Refinaria	TXKM	242,08	81,60	74,80	85,68							
1.4.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	53,40	18,00	16,50	18,90							
1.4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	20,65	6,96	6,38	7,31							
1.4.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	53,40	18,00	16,50	18,90							
1.4.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). - Transporte Usina	TXKM	28,48	9,60	8,80	10,08							
<b>1.4.2.</b>	<b>CBUQ 4 cm</b>												
1.4.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (REF. 95995)	M3	142,20	47,84	44,16	50,20							
1.4.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	4.266,00	1.435,20	1.324,80	1.506,00							
1.4.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	1.649,52	554,94	512,26	582,32							
1.4.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). - Transporte Usina	M3XKM	2.275,20	765,44	706,56	803,20							
1.4.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	3.117,12	1.048,56	968,32	1.100,24							
1.4.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). - Transporte Refinaria	TXKM	687,60	231,30	213,60	242,70							
<b>1.5.</b>	<b>Sinalização</b>												

I


 Frente de Obra:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Trecho 01	Trecho 02	Trecho 03							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.0.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. COR AMARELA	M	323,38	97,40	103,50	122,48							
1.5.0.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. COR BRANCA	M	351,99	103,40	113,50	135,09							
1.5.0.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	297,60	93,60	79,20	124,80							
<b>1.6.</b>	<b>Rampas de Acessibilidade</b>												
1.6.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q196.	M2	25,20	7,20	7,20	10,80							
1.6.0.2.	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40 cm, E = 2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101094)	M	79,80	22,80	22,80	34,20							

Itapuca - RS

Local

20 de julho de 2023

Data

Nome: Jonatas Chagas

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS246244

ART/RRT: 12681021