

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Local: Rua Valentin Scorsatto e Av. Julio Cardoso, Cidade de Itapuca / RS				Área Urbana, cidade de Itapuca/RS		Data: 30/01/2023		Ref 12/2022	
Obra: PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS				Encarg Sociais	69,16%	BDI = 20,73%			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	Quant.	Preco Unit.	P. Unit c/ BDI	Preço Total - BDI		SINAPI/COT	
1.0	PASSEIO PÚBLICO - RUA VALENTIN SCORSATTO COM A RUA JOSE PETROCHI								
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DO PASSEIO	m²	114,76	2,46	2,97	340,84		SINAPI-100576	
1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO COR NATURAL 20x10 cm, e = 6 cm - FCK = 35 Mpa.	m²	101,46	72,72	87,79	8.907,67		Compos. 1	
1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES COR NATURAL 22x11cm e=8cm - FCK =35 Mpa	m²	13,30	93,34	112,69	1.498,77		Compos. 2	
Total do Item				TOTAL DO ITEM		10.747,28			
2.0	PASSEIO PÚBLICO - AV. JULIO CARDOSO COM A RUA JOSÉ PETROCHI								
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA PISTA DO PASSEIO	m²	46,72	2,46	2,97	138,76		SINAPI-100576	
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO COR NATURAL 20x10 cm, e = 6 cm - FCK = 35 Mpa.	m²	46,72	72,72	87,79	4.101,78		Compos. 1	
Total do Item				Total do Item		4.240,54			
TOTAL GERAL						14.987,82			



OLMÍRO SERAFINI ECO

Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D

MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Prefeito Municipal de Itapuca-RS