


LEGENDA

| | | |
|--|---|-------------|
| | Caixa de Inspeção (50x50x50)cm medidas internas, com tampa de concreto armado esp.: 8cm | 02 unidades |
| | Coluna de Água Fria (descida/subida) Ø 25mm | |
| | Tubo de PVC Ø 50mm | 09 m |
| | Tubo de PVC Ø 75mm | 09 m |
| | Tubo de PVC Ø 100mm | 06 m |
| | Registro Esfera PVC 25mm | 02 unid. |
| | Registro H=2,10m | 02 unid. |
| | Ramal de Água Fria PVC Ø 25mm (no forro) | 12 m |
| | Ramal de Água Fria PVC Ø 25mm (na parede) | 18m |
| | Ralo Sifonado com Grela (15x15)cm | 04 unid. |
| | Reservatório Capacidade 500L | 01 unid. |
| | Torneira Cromada - H=1,10m | 03 unid. |





| QUADRO DE CARGAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|---------|------|-------|-------|-------------|------------------|---------|--------|-------------------|------------|
| Circuito | Lâmpada | | Tomadas | | | | Total Watts | Disjunt. Amperes | Cond. Ø | Cabo m | Eletrod. Rígido Ø | Eletrod. m |
| | 25W | 36W | 100W | 600W | 2800W | 4000W | | | | | | |
| A | - | 9 | - | - | - | - | 324 | 10 | 2,50 | 100 | 1 1/4" | 50 |
| B | - | - | 10 | - | - | - | 1000 | 16 | 4,00 | 200 | 1 1/4" | 30 |
| C | - | - | 11 | - | - | - | 1100 | 16 | 4,00 | 300 | 1 1/4" | 50 |
| TOTAL | - | 9 | 21 | - | - | - | 2424 | - | - | - | - | - |
| Entrada de energia PEAD 50m (cabo 4x10mm=100,0m). | | | | | | | | | | | | |

Entrada de energia PEAD 50m (cabo 4x10mm=100,0m).

LEGENDA

| | | |
|--|--|----------|
| | Plafon Pannel Led Smart Sobrepor - 36w; | |
| | Tomada de Energia Linha Branca (0,30m do piso); | |
| | Tomada de Energia Linha Branca (1,20m do piso); | |
| | Centro de Distribuição (p/ 06 disjuntores); | |
| | Fios neutro, fase, retorno e terra; | |
| | Condulete múltiplo 1" X com tampa 6200/003 (caixa passagem metálica) | 30 unid. |



Corte - A'A"

01

23/10/2023

Chagas_J

Atualização

00

01/09/2023

Chagas_J

EMIÇÃO INICIAL

| REVISÃO | DATA | AUTOR | DESCRIÇÃO | RUBRICA |
|---------|------|-------|-----------|---------|
| | | | | |

Jonatas Martins das Chagas

Engenheiro Civil - CREA RS246244

Rua Santa Maria, Nº183, bairro Consoladora, Casca -RS

Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000

E-mail: proexataeng@gmail.com

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

Prefeito: MARCOS JOSÉ SCORSATTO

Endereço: Rua Arvorezinha, nº 1035, centro, Itapuca - RS

OBJETO/OBRA:

AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA NONA

LOCAL:

Comunidade Linha Nona, interior, Itapuca - RS

DESCRIÇÃO:

AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM CONSTRUÇÃO DE COPA E BAR

ASSUNTO:

PROJETO EXECUTIVO

Planta Baixa, Corte, Elétrico, Hidrossanitário, Situação e Localização

Área: 60,00 m²

Desenho (CAD): Chagas_J

Escala: Indicada

Data: Out/2023

Arquivo: 12750653

Salvo: 23

ESPECIALIDADE:

EXECUTIVO

01/02