

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------|-----------------------|----------------|---|-----------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
| PROponente / Tomador | | | Município / UF | | Localidade / Endereço | |
| Município de Itapuca - RS | | | Itapuca - RS | | Rua Floriano Borges de Goes, Centro, Itapuca - RS | |
| Objeto | | | Recapamento Asfáltico | | | |
| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | | CNPJ | OBJETO DO CTEF | | INÍCIO DA OBRA |

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 640.628,96

| Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Preço Unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--------|--|--------|-----------|-------------------|-------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Nível | 1. | Recapamento Asfáltico em CBUQ, Rua Floriano Borges de Goes, trecho com extensão de 280,00 m de extensão | | | | | | | | | | | |
| Nível | 1.1. | Administração Local | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 1.1.1. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MESES | 2,00 | 12.969,25 | 25.938,50 | 1-Administração Local | 2,00 | | | | | |
| Nível | 1.2. | Serviços Iniciais | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 1.2.1. | MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | UNID. | 1,00 | 9.782,07 | 9.782,07 | 2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória | 1,00 | | | | | |
| Serviço | 1.2.2. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 660,00 | 0,79 | 521,40 | 2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória | 660,00 | | | | | |
| Serviço | 1.2.3. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6" M, INSTALADA COMPLETA | M2 | 6,48 | 310,08 | 2.009,32 | 2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória | 6,48 | | | | | |
| Serviço | 1.2.4. | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 16,00 | 1.261,89 | 20.190,24 | 2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória | 16,00 | | | | | |
| Nível | 1.3. | Ligação RR2C | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 1.3.1. | Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353) | M2 | 9.240,00 | 2,08 | 19.219,20 | 3-Ligação RR2C | 9.240,00 | | | | | |
| Serviço | 1.3.2. | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria) | TON*KM | 690,23 | 0,82 | 565,99 | 3-Ligação RR2C | 690,23 | | | | | |
| Serviço | 1.3.3. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TON*KM | 224,95 | 2,01 | 452,15 | 3-Ligação RR2C | 224,95 | | | | | |
| Serviço | 1.3.4. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural | TON*KM | 54,89 | 3,11 | 170,71 | 3-Ligação RR2C | 54,89 | | | | | |
| Nível | 1.4. | Reperfilagem 3 cm | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 1.4.1. | Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011454 e 4011453) | ton | 332,64 | 501,76 | 166.905,45 | 4-Reperfilagem | 332,64 | | | | | |
| Serviço | 1.4.2. | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria) | TON*KM | 3.491,45 | 0,82 | 2.862,99 | 4-Reperfilagem | 3.491,45 | | | | | |
| Serviço | 1.4.3. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TON*KM | 17.995,82 | 2,01 | 36.171,60 | 4-Reperfilagem | 17.995,82 | | | | | |
| Serviço | 1.4.4. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural | TON*KM | 4.390,85 | 3,11 | 13.655,54 | 4-Reperfilagem | 4.390,85 | | | | | |
| Nível | 1.5. | CBUQ 4 cm | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 1.5.1. | Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011462) | ton | 443,52 | 557,18 | 247.120,47 | 5-CBUQ | 443,52 | | | | | |
| Serviço | 1.5.2. | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria) | TON*KM | 4.655,27 | 0,82 | 3.817,32 | 5-CBUQ | 4.655,27 | | | | | |
| Serviço | 1.5.3. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TON*KM | 23.994,43 | 2,01 | 48.228,80 | 5-CBUQ | 23.994,43 | | | | | |

Frentes de Obra:

| | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|
| Rua Floriano | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.854,46 | | | | | |
| 219,68 | | | | | |
| 2,00 | | | | | |
| 2,00 | | | | | |
| 10,00 | | | | | |
| | | | | | |
| 1,00 | | | | | |

Valor Total do Orçamento: R\$ 640.628,96

| Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Preço Unit. (R\$) | Preço Total (R\$) | Agrupador de Eventos |
|---------|--------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Serviço | 1.5.4. | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural | TON*KM | 5.854,46 | 3,11 | 18.207,37 | 5-CBUQ |
| Nível | 1.6. | Sinalização Horizontal | | | | | |
| Serviço | 1.6.1. | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | M2 | 219,68 | 52,35 | 11.500,25 | 6-Sinalização Horizontal |
| Nível | 1.7. | Sinalização Provisória | | | | | |
| Serviço | 1.7.1. | Cavelete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | UNID. | 2,00 | 593,73 | 1.187,46 | 2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória |
| Serviço | 1.7.2. | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA A FRENTE (A-15) | UNID. | 2,00 | 525,58 | 1.051,16 | 2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória |
| Serviço | 1.7.3. | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | UNID. | 10,00 | 128,89 | 1.288,90 | 2-Serviços Iniciais e Sinalização Provisória |
| Nível | 1.8. | Serviços Finais | | | | | |
| Serviço | 1.8.1. | DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | UNID. | 1,00 | 9.782,07 | 9.782,07 | 7-Serviços Finais |

Itapuca - RS, 08 de dezembro de 2023

Local e Data

Responsável Técnico: Jonas Chagas
CREA / CAU: RS246244