

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de Itapuca - RS		Itapuca - RS	Rua Floriano Borges de Goes, Centro, Itapuca - RS		Recapamento Asfáltico					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		
set-23	Não	Porto Alegre / RS	Recapamento Asfáltico em CBUQ, Rua Floriano Borges de Goes, trecho com extensão de 330,00 m de extensão	24,03%						

				Frente de Obra:									
				Rua Floriano									
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mento Asfáltico em CBUQ, Rua Floriano Borges de Goes, trecho com extensão de 330,00 m de extensão													
1.	Recapamento Asfáltico em CBUQ, Rua Floriano Borges de Goes, trecho com extensão de 330,00 m de extensão												
1.1.	Administração Local												
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MESES	2,00	2,00									
1.2.	Serviços Iniciais												
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	1,00									
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	660,00	660,00									
1.2.3.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6* M, INSTALADA COMPLETA	M2	6,48	6,48									
1.2.4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	16,00	16,00									
1.3.	Ligação RR2C												
1.3.1.	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353)	M2	9.240,00	9.240,00									
1.3.2.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)	TON*K M	690,23	690,23									
1.3.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON*K M	224,95	224,95									
1.3.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	TON*K M	54,89	54,89									
1.4.	Reperfilagem 3 cm												
1.4.1.	Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011454 e 4011453)	ton	332,64	332,64									
1.4.2.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)	TON*K M	3.491,45	3.491,45									
1.4.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON*K M	17.995,82	17.995,82									
1.4.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	TON*K M	4.390,85	4.390,85									
1.5.	CBUQ 4 cm												
1.5.1.	Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011462)	ton	443,52	443,52									
1.5.2.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)	TON*K M	4.655,27	4.655,27									
1.5.3.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TON*K M	23.994,43	23.994,43									
1.5.4.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural	TON*K M	5.854,46	5.854,46									
1.6.	Sinalização Horizontal												
1.6.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	219,68	219,68									
1.7.	Sinalização Provisória												

I

Frente de Obra:



Rua
Florianópolis

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1.	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	UNID.	2,00	2,00									
1.7.2.	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA A FRENTE (A-15)	UNID.	2,00	2,00									
1.7.3.	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	UNID.	10,00	10,00									
1.8.	Serviços Finais												
1.8.1.	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	1,00									

Itapuca - RS

Local

08 de dezembro de 2023

Data

Nome: JONATAS CHAGAS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS246244

ART/RRT: 12880745