



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
					Defesa Civil	
PROPOSNENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
Município de Itapuca - RS			Itapuca - RS	Comunidade Linha Nona, Itapuca - RS	Construção de pista de rolamento em madeira	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

							Frentes de Obra:	Linha Nona						
Valor Total do Orçamento: R\$ 28.407,82														
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6	
Nível	1.	Construção de pista de rolamento em madeira												
Nível	1.1.	Administração da Obra												
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	2,00	620,15	1.240,30	1-Administração Local	2,00						
Nível	1.2.	Serviços Preliminares												
Serviço	1.2.1.	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL	H	80,00	25,12	2.009,60	2-Serviços Preliminares	80,00						
Serviço	1.2.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	18,00	69,06	1.243,08	2-Serviços Preliminares	18,00						
Nível	1.3.	Pista de Rolamento em Madeira												
Serviço	1.3.1.	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024	M	18,00	525,65	9.461,70	3-Vigas de Madeira	18,00						
Serviço	1.3.2.	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024	M	94,50	137,72	13.014,54	4-Pista de Rolamento	94,50						
Serviço	1.3.3.	INSTALAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM VIGA DE MADEIRA ROLIÇA , PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92257)	UNID.	4,00	359,65	1.438,60	3-Vigas de Madeira	4,00						

Itapuca - RS, 21 de junho de 2024
Local e Data

Responsável Técnico: Jonas Chagas
CREA / CAU: RS246244