

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Local:	Rua Orélio Gambatto e Rua Pedro de Marchi, Cidade de Itapuça/RS			1,2073	Data: 08/10/2025		Ref 08/2025
Obra:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO	Enc. Sociais mensalista		69,95%		BDI = 20,73%	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	Quant.	Preço Unit.	P. Unit c/ BDI	Preço Total	SINAPI / Compos.
1.0	Pavimentação - Rua Orélio Gambatto, entre a Rua Giocondo Zanette e Rua José Pretochi A = 716,10 m²						
1.1	Engenheiro / Arquiteto responsável pela obra	h	4,00	131,07	158,24	632,96	SINAPI-I - 2707
1.2	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	m²	716,10	95,84	115,71	82.858,21	Composição 1
1.3	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO RETO (100x12x10)cm	Unid	206,00	51,11	61,71	12.711,25	Composição 2
	Total da Item					96.202,42	
2.0	Pavimentação - Rua Pedro de Marchi entre a Av. Mathias Zanette e Rua Alberto Pancotte A= 534,40 m²						
2.1	Engenheiro / Arquiteto responsável pela obra	h	2,00	131,07	158,24	316,48	SINAPI-I - 2707
2.2	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	m²	534,40	95,84	115,71	61.834,14	Composição 1
2.3	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO RETO (100x12x10)cm	Unid.	134,00	51,11	61,71	8.268,48	Composição 2
	Total de Item					70.419,10	
	Total da Item						
TOTAL GERAL R\$						166.621,52	

OLMIRO SERAFINI ECO
Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D

DELAIVIR SCORSATTO
Prefeito Municipal de Itapuça-RS