

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	ADM_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONFORME TCU 2622/2013 - 3,49% a 8,87%)	UNIDADE		7.273,80	8.115,96
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	121,61	135,80
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	38,58	42,89
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	111,49	124,41

COMP	POLI_01	TELHAMENTO COM POLICARBONATO COMPACTO 4 MM, BRONZE, INCLUSO PERFS DE EMENDA, ACABAMENTOS, SELANTE PU E IÇAMENTO. (REF. SINAPI 94213)	m2		454,43	454,84
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	34,26	37,73
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	35,26	38,73
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	26,25	28,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	22,36	24,31
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1	33,52	33,52
COTAÇÃO	02	POLICARBONATO COMPACTO 4 MM, BRONZE, INCLUSO PERFS DE EMENDA E ACABAMENTOS	M2	1,15	362,00	362,00

COMP	MET_02	TRAMA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL DUPLO SOLDADO 200x75x25#3,00mm, PERFIL FINAL 200x150#3,00mm, CHAPA 360x200x12,70 MM, REFORÇOS CHAPA DE 100x100x6,53 MM, PARAFUSOS 5/8"x2", JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARCÃO E PINTURA EPÓXI (REF. SINAPI 92616) - L = 9,8 m	UNIDADE		1.200,92	1.239,31
SINAPI	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	320,72	343,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,656	22,36	24,31
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,844	31,47	34,63
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,522	60,99	60,99
SINAPI-I	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	12,189816	9,90	9,90
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1,9916	9,81	9,81
SINAPI	104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	12	2,37	2,56
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	3,43	25,35	25,82
SINAPI	100719	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	3,43	11,79	11,95
SINAPI	100729	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3,43	21,91	22,07
COTAÇÃO	04	Parafuso Sextavado UNC 1/2x2.1/2" Rosca Total	UNIDADE	173,46	1,92	1,92
COTAÇÃO	07	PERFIL PUE DUPLO SOLDADO 200x150x25#3,00mm	KG	4	10,00	10,00

COMP	MET_03	TRAMA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL DUPLO SOLDADO 200x75x25#3,00mm, PERFIL FINAL 200x150#3,00mm, CHAPA 360x200x12,70 MM, REFORÇOS CHAPA DE 100x100x6,53 MM, PARAFUSOS 5/8"x2", JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARCÃO E PINTURA EPÓXI (REF. SINAPI 92616) - L = 8,00 m	UNIDADE		1.083,59	1.119,96
SINAPI	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	320,72	343,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,656	22,36	24,31
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,844	31,47	34,63
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,522	60,99	60,99
SINAPI-I	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	12,189816	9,90	9,90
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1,9916	9,81	9,81
SINAPI	104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4	2,37	2,56
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	2,8	25,35	25,82
SINAPI	100719	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	2,8	11,79	11,95
SINAPI	100729	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2,8	21,91	22,07
COTAÇÃO	04	Parafuso Sextavado UNC 1/2x2.1/2" Rosca Total	UNIDADE	141,6	1,92	1,92
COTAÇÃO	07	PERFIL PUE DUPLO SOLDADO 200x150x25#3,00mm	KG	4	10,00	10,00

COMP	MET_04	TRAMA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PERFIL DUPLO SOLDADO 200x75x25#3,00mm, PERFIL FINAL 200x150#3,00mm, CHAPA 360x200x12,70 MM, REFORÇOS CHAPA DE 100x100x6,53 MM, PARAFUSOS 5/8"x2", JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARCÃO E PINTURA EPÓXI (REF. SINAPI 92616) - L = 3,70 m	UNIDADE		848,58	883,77
SINAPI	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	320,72	343,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,656	22,36	24,31
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,844	31,47	34,63
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,522	60,99	60,99
SINAPI-I	1333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	12,189816	9,90	9,90
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	1,9916	9,81	9,81
SINAPI	104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	4	2,37	2,56
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	1,295	25,35	25,82
SINAPI	100719	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	1,295	11,79	11,95
SINAPI	100729	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,295	21,91	22,07
COTAÇÃO	04	Parafuso Sextavado UNC 1/2x2.1/2" Rosca Total	UNIDADE	65,49	1,92	1,92
COTAÇÃO	07	PERFIL PUE DUPLO SOLDADO 200x150x25#3,00mm	KG	4	10,00	10,00

COMP	MET_05	TRAMA DE AÇO COMPOSTA DE TUBO RETANGULAR 30x50#2,00 mm, parafusos 1/2", JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO, FUNDO ZARCÃO E PINTURA EPÓXI(REF. SINAPI 104314)	kg		14,41	14,68
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0022	34,26	37,73
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016	35,26	38,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245	22,36	24,31
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492	31,47	34,63
COTAÇÃO	06	PERFIL TUBO RETANGULAR 30x50x#2,00mm	KG	1	10,00	10,00
COTAÇÃO	04	Parafuso Sextavado UNC 1/2x2.1/2" Rosca Total	UNIDADE	0,16	1,92	1,92
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO	M2	0,03265306	25,35	25,82
SINAPI	100719	EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,03265306	11,79	11,95

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100729	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,03265306	21,91	22,07
COMP	DRY_01	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDE DRYWALL.(REF. SINAPI 104725)	M2		42,91	43,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	22,36	24,31
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	31,47	34,63
COTAÇÃO	01	LÃ DE ROCHA 50 MM	M2	1	40,00	40,00

14/11/2025  
Data

Responsável Técnico: Jonatas Chagas  
CREA/CAU: RS246244